



AGLOMERADO Y SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL PASO DE PEATONES.
Total 40 m²

EMPALME CON LINEA
"3899-13-TIÑOSA"
X: 669402.56
Y: 4204493.32

REPOSICIÓN
DE CALZADA SIMILAR A
LA EXISTENTE

L.S.M.T. HEPRZ1 12/20kV
3x(1x240 mm²) AL
2 TUBOS Ø160mm
TRAZADO 2

CALLE ESCUELAS

CALLE INSTITUTO

REPOSICIÓN
DE CALZADA SIMILAR A
LA EXISTENTE

REPOSICIÓN DE ACERA
CON ADOQUÍN EXISTENTE.

C.T."TANA-BENIAJAN"
X: 669385.34
Y: 4204393.42

REPOSICIÓN
DE CALZADA SIMILAR A
LA EXISTENTE

AGLOMERADO Y SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL PASO
DE PEATONES. Total 25 m²

REPOSICIÓN DE
CALZADA SIMILAR
A LA EXISTENTE.
Total 25 m²

L.S.M.T. HEPRZ1 12/20kV
3x(1x240 mm²) AL
2 TUBOS Ø160mm
TRAZADO 1

C.R."BENIAJAN"
Nº500190195
X: 669390.50
Y: 4204376.58

REPOSICIÓN DE
CEMENTO RULETEADO
SIMILAR AL EXISTENTE
ANCHO TOTAL
DE LA CALLE

LEYENDA

- LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240 mm²) AL
Trazado 1: 5 m (entrada CT) + 23 m + 12 m (entrada CT) = 40 metros
Trazado 2: 1 m (empalme) + 142 m + 5 m (entrada CT) = 148 metros
- REPOSICIÓN DE ACERA CON ADOQUÍN EXISTENTE
- SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO ACTUAL POR ADOQUÍN
- REPOSICIÓN DE CALZADA SIMILAR A LA EXISTENTE.
ANCHO ZONA DE APARCAMIENTO Y ZONA DE CRUZAMIENTO DE CALLES
- AGLOMERADO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PASO DE PEATONES
- REPOSICIÓN DE CEMENTO RULETEADO SIMILAR AL EXISTENTE

